

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20241000070		
项目名称	项目名称（档案号：AS2024019）安徽庆达石化有限责任公司加油站改建项目安全设施竣工验收评价报告		
项目简介	安徽庆达石化有限责任公司加油站(以下简称“庆达石化加油站”)始建于 2007 年，地址位于安徽省安庆市腓北路 41 号，主要从事汽油、柴油零售业务。 安徽庆达石化有限责任公司加油站原为三级加油站，因加油站加油机、工艺管线等老化，存在风险隐患需要整改。安徽庆达石化有限责任公司投资对加油站进行了改建。本次改建拆除原有全部加油机，更新为 2 台六枪三油品潜油泵式加油机，2 台六枪双油品潜油泵式加油机，原有加油岛拆除重建，同时对站区现有路面、工艺管线以及电气线路等进行改造。在北侧两台加油机中间位置新增设防爆式柴油尾气处理液加注机 1 台。储罐区的位置不变，原有 4 台储罐利旧，对其中 3 台储罐储存的油品进行调整，将原 20m³ E95#汽油储罐储存油品调整为 E92#汽油（原设计调整为 E98#汽油，后企业考虑市场经营情况，变更调整为 E92#汽油），原 20m³ E92#汽油储罐储存油品调整为 0#柴油，原 30m³ 0#柴油储罐储存油品调整为 E95#汽油，另外 1 台 30m³ E92#汽油储罐储存油品不变，加油站总容积 100m³，折合容积 90m³。加油站等级不发生改变，仍然为三级加油站。 庆达石化加油站于 2022 年 6 月 21 日取得安庆市大观区商务局《关于同意安徽庆达石化有限责任公司隐患整改项目的批复》（观商[2022]14 号）；2024 年 2 月 23 日取得安徽庆达石化有限责任公司加油站改建项目的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（庆应急危化项目安条审字[2024]6 号和《危险化学品建设项目安全设施设计备案告知书》（庆应急危化项目安设备字[2024]1 号）；2024 年 6 月 16 日试生产方案通过专家审查，加油站进入试生产阶段，试生产时间：2024 年 6 月 18 日至 2024 年 12 月 18 日。 庆达石化加油站现设有 20m3 储罐 2 台（E92#汽油，0#柴油储罐各 1 台），30m3 储罐 2 台（E92#汽油，E95#汽油储罐各 1 台），油罐总容积 100m3，折合储罐容积 90m3（柴油折半计入），为三级站。现设 2 台六枪三油品潜油泵式加油机，2 台六枪双油品潜油泵式加油机，防爆式柴油尾气处理液加注机 1 台。站区汽、柴油工艺管道已全部更新，重新敷设。设有汽油卸油、加油油气回收系统。 本项目属于有储存的危险化学品经营项目，根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全监管总局令第 45 号，2015 年修订）规定，安徽庆达石化有限责任公司委托我公司对其“加油站改建项目”进行安全设施竣工验收评价。		
评价报告提交时间	2024.10.24		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	何柏云	是	是
项目组成员	何柏云	是	是
	陶远	是	是
	伍宇	是	是
	王雪	是	是
	詹昌利	是	否

	杨正良	是	否
编制人	何柏云	是	是
审核人	孟颖	是	是
技术负责人	陈钟毓	是	是
过程控制负责人	刘姐	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	詹昌利、何柏云	时间	2024.7.11、2024.10.7
主要任务	现场情况勘察及工艺对接，并收集相关资料，了解项目建设内容及试运行情况。		
三、其他内容			
2024 年 10 月 19 日，安徽庆达石化有限责任公司主持召开了《安徽庆达石化有限责任公司加油站改建项目安全设施竣工验收评价报告》审查会。参加会议的有安徽庆达石化有限责任公司、安徽实华工程技术股份有限公司、华东建设安装有限公司、安徽万纬工程管理有限责任公司、安徽实华安全评价有限责任公司和有关专家，经专家组评审，同意通过审查。			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

AS2024019 安徽庆达石化有限责任公司加油站改建项目安全设施竣工验收评价项目影像资料



图 1 现场地块



图 2 项目负责人（编制人）、评价人员现场勘察照片 1



图 3 项目负责人（编制人）、评价人员现场勘察照片 2



图 4 项目东侧洗车机等辅助设施



图 5 项目南侧庆达石化发油站柴油储罐区（101A/101B 停用，待拆除）



图 6 项目西侧消防通道，消防通道的西侧为盈创企业门卫室



图 7 项目北侧腓北路，腓北路的北侧为安庆市环卫基地，目前处于在建状态



图 8 项目东北侧安庆卡尔特压缩机有限公司